

事後審査型条件付き一般競争入札の質問に対する回答書

令和5年9月19日現在

峡北広域行政事務組合 総務課

工 事 番 号 3

入 札 番 号 3

案 件 名 須玉分署新庁舎建設工事（明許）

上記入札案件につきまして、次のとおり回答いたします。

質問 番号	図面番号・名称等	質 疑 事 項	回 答 欄
1		1.設計内訳書の単価資料について 表紙記載の参考資料は2023年1月号又は冬号等とありますが、建設資材高騰の中でその後春や夏頃の単価見直しや予算への反映を図っていますでしょうか。 また、今後さらに変動の大きい生コンやアスファルト合材など資材の単品スライド協議はして頂けるでしょうか。	物価上昇や人件費の高騰を見据えて工事費へ反映しています。 単品スライド協議については、特定の工事材料の価格が高騰した場合に、社会情勢や国からの通達及び運用などに則って協議します。
2	内訳書48 L010,011 構造図9,10	2. 外構工事 浸透槽について 設計図：L010~L011 記載の製品は同等品で見積もりしてもよろしいでしょうか。	同等品または同等品以上の見積りで可とします。
3	内訳書50 L009 構造図8	3. 外構工事 一般駐車場及び大型車乗り入れの舗装構成について 設計図：L009 では路盤工の厚みが200mm、設計内訳書では150mmと記載に相違がありますが、正をご指示下さい。	図面（200mm）が正です。
4	A067 仮設計画図 A002 特記仕様書 1	○建築工事 仮設計画図面内の交通誘導員20人について・・・ 特記仕様書 1 仮設工事③交通誘導員120人に含まれている考えでよろしいでしょうか？	含まれます。
5	A031 平面詳細図5 内訳書20	内訳書20車庫スロープ床目地について・・・ 平面詳細図4の床目地切3×20が内訳書と10×15と食違いがあります。詳細図優先で考えて宜しいでしょうか？	詳細図を優先としてください。床目地切は3×20が正です。
6	A057 サイン詳細図	サイン工事・・・①紋章について厚さの指示と製作は、平面的に各材料を重ね合わせ製作するものかご教授下さい。 ②感銘版について・・・厚さ指示をお願いします。 ③119箱文字について・・・厚さの指示をお願いします。	サイン工事 ①厚さは30mmです。各材料を重ね合わせて製作するものです。 ②厚さ20mmです。 ③厚さ50mmです。
7	内訳書31 A021~023 建具表	ガラス工事のガラス押えについて・・・シールとグレチャン2種類になっていますがシールで統一して宜しいでしょうか。FW6.8の場合はワイヤーの防錆処理をしないと割れが来ます。	ガラスの厚さとサッシの仕様で問題なくシールで統一する場合は、協議書の提出をお願いします。 FW6.8の場合はワイヤーは防錆処理をしてください。

8	内訳書8 A002 特記仕様書 C001 新構造設計 特記仕様その1	コンクリート工事について・・・ 特記仕様書・新構造設計特記仕様その1と内訳書の設計基準強度が違います。どちらを優先しますかご教授ください。 (例えば、構造体・・・特記仕様書Fc = 27N、内訳書Fc = 24Nです。)	図面が優先となります。(新構造特記仕様書を正としてください)
9	A003 特記仕様書 2-9 内訳書32 A065,066 立面図、 架構詳細図	ホースタワー支柱の仕上げについて・・・ 特記仕様書2-⑦-⑦と内訳書32・ホースタワー昇降路立面図との違いはどちらを優先しますか ご教授下さい。 <u>溶融亜鉛メッキかDP塗装か？</u> 又、基礎コンクリート強度についても特記仕様書Fc24Nですが、架構詳細図Fc21Nです。どちらを 優先しますかご教授下さい。	ホースタワー支柱の仕上げについては、ホースタワー昇降路立面図(DP塗)を正としてください。 基礎コンクリート強度についても、ホースタワー架構詳細図(FC21N)を正としてください。
10	内訳書7	内訳書7土間コンクリート縁切り材について・・・ C018土間コンクリート端部配筋要領図は、土間コンt = 150とFG取合い部に設置するのでしょうか ご教授下さい。	C021の土間コンクリート端部は配筋要領図の通りです。
11	内訳書33 A009 仕上げ表②	内部仕上げ表の床仕上の塗装について・・・図面仕上げ表②では、防滑と平滑の2種類の表 記ですが、内訳書32では全て防滑仕上げです。図面優先で考えて宜しいですか。	図面を優先としてください。
12	内訳書75,78 M004 衛生設備 器具表、機器表	○機械設備工事 設計図と内訳書で衛生器具の数が異なります。 洗濯機用水栓と洗濯機用排水金具が設計図4個に対して内訳書は1個です。 横水栓が1つ内訳書に記載がありません。 設計図を正として宜しいでしょうか。	設計図面が正です。
13	M005 配置図	量水器より2次側のメイン不凍栓は必要ないでしょうかご教授ください。	不要です。
14	内訳書76,79 M006 衛生設備 平面図 M007 衛生設備 柵類	設計図と内訳書で数が異なっているものについて 給湯器3台に対して、内訳書はボールバルブ、フレキ接手、凍結防止ヒーターが2組しか記載され ていません。 設計図で水抜き栓25φが1組に対し、内訳書は25φが2組、20φが2組と記載されています。 塩ビインバート柵が設計図で10か所、内訳書で5か所しか記載されていません。 設計図を正として宜しいですか。	設計図面が正です。
15	内訳書85 M011 換気設備 機器表	車庫 自然給気口OAW1が内訳書に記載されていません。図面を正として宜しいでしょうか。	ウェザーカバー給気用がOAW1です。